



Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Министра России об изменении сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещенные в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правиллами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Молодежная в с. Студенцы Саракатского района Оренбургской области
(наименование стройки)

Ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Молодежная в с. Студенцы Саракатского района Оренбургской области
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Молодежная в с. Студенцы Саракатского района Оренбургской области
(наименование работ и затрат)

Составлен	ресурсно-индексным	методом
Основание	(проектная и (или) иная техническая документация)	
Составлен(а) в текущем уровне цен		
Сметная стоимость		I квартал 2025 года
в том числе:		1 882,11 тыс.руб.
строительных работ		1 551,76 тыс.руб.
монтажных работ		0,00 тыс.руб.
оборудования		0,00 тыс.руб.
прочих затрат		0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	14,38	тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	14,09	тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	42,83	чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	31,87	чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Засыпка с доставкой щебня на 232км(к-р Медногогорска)											
1	ГЭСН27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня Объем=(5,5*0,15) / 100 Всего по позиции	100 м3	0,00825	1	0,00825			113 936,97		939,98
13	ФСБЦ-02.2.05.04-2092	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 20-40 мм Объем=0,825*1,26 Всего по позиции	м3	1,0395	1	1,0395			3 451,42		3 587,75
Всего по разделу 1 Засыпка с доставкой щебня на 232км(к-р Медногогорска)											
Раздел 2. ул Молодежная											
Устройство выравнивающего слоя с доставкой а/б на 36км (АБЗ Каменноозерное)											
3	ГЭСН27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов Объем=1020*0,5/1000 Всего по позиции	т	0,51	1	0,51			1 277,51		651,53
4	ФСБЦ-01.2.01.01-1024	Битум нефтяной дорожный БНД 70/100 Всего по позиции	т	0,5253	1	0,5253	23 188,21	1,3	30 144,67		15 835,00
5	ГЭСН27-03-004-01	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: с применением уплотнителей асфальтобетона Объем=(1,02*80) / 100 Всего по позиции	100 т	0,816	1	0,816			120 607,68		98 415,87
12	ФСБЦ-04.2.01.02-0008	Смеси асфальтобетонные пористые мелкозернистые, марка II Всего по позиции	т	82,416	1	82,416			7 097,71		584 964,87
Всего по разделу 2 ул Молодежная											
Устройство верхнего слоя покрытия 4 см с доставкой а/б на 36 км (АБЗ Каменноозерное)											
7	ГЭСН27-06-031-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см Объем=1020 / 1000 Всего по позиции	1000 м2	1,02	1	1,02			68 166,85		69 530,19
8	ФСБЦ-01.2.01.01-1024	Битум нефтяной дорожный БНД 70/100 Объем=1020*0,3*1,03/1000 Всего по позиции	т	0,31518	1	0,31518	23 188,21	1,3	30 144,67		9 501,00
9	ФСБЦ-04.2.01.01-0049	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка II Объем=1020*96,8/1000 Всего по позиции	т	98,532	1	98,532			7 211,91		710 603,92
Всего по разделу 2 ул Молодежная											
Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 7см (по 0,5 м с двух сторон) с доставкой ПГС на 41 км (к-р с. Раздольское)											
10	ГЭСН27-08-001-11	Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см Объем=250 / 1000 Всего по позиции	1000 м2	0,25	1	0,25			112 514,60		28 128,65
11	ФСБЦ-02.2.04.03-0003	Смесь песчано-гравийная природная Объем=250*0,07*1,22 Всего по позиции	м3	21,35	1	21,35			1 025,24		21 888,87
Всего по разделу 2 ул Молодежная											
Итого по смете:											
Всего прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
1 471 748,59											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Оплата труда рабочих										14 380,32
	Эксплуатация машин										86 320,58
	Оплата труда машинистов (Отм)										14 094,28
	Материалы										1 356 953,41
	Строительные работы										1 551 762,21
	в том числе:										
	оплата труда										14 380,32
	эксплуатация машин и механизмов										86 320,58
	оплата труда машинистов (Отм)										14 094,28
	материалы										1 356 953,41
	накладные расходы										41 857,66
	сметная прибыль										38 155,96
	Всего ФОТ (справочно)										28 474,60
	Всего накладные расходы (справочно)										41 857,66
	Всего сметная прибыль (справочно)										38 155,96
	НДС 20%										310 352,44
	ВСЕГО по смете										1 862 114,65
	справочно:										
	Затраты труда рабочих										42 830,12
	Затраты труда машинистов										31 870,25

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.