

Утверждено приказом Минстроя РФ № 421 от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.



Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2024.2

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Письмо Минстроя России от 23.08.2024 № 48886-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Приказ Министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области от 16.02.2024 № 42-пр

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

56. Оренбургская область
Оренбургская область

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1

Установка уличных светильников в селе Никитино Саракташского района Оренбургской области

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом
Основание (проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен III квартал 2024 года

Сметная стоимость	797,72 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	368,38 тыс.руб.
монтажных работ	296,38 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	90,61 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	28,58 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	281,17 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	81,99 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.					
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 1. Монтажные работы												
1	ГЭСН33-04-017-01	Подвеска провода СИП-2 напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ на опорах, при 32 опорах на км линии: с использованием автогидроподъемника Объем=2300 / 1000 Итого прямые затраты ФОТ	1000 м	2,3	1	2,3						120 190,18
		Пр/812-027.0-1 НР Линии электропередачи	%	103		103						90 697,53
		Пр/774-027.0 СП Линии электропередачи	%	60		60						93 418,46
		Всего по позиции							116 533,55			54 418,52
		Всего по позиции										268 027,16
2	Прайс-лист	Провод СИП-4 2х16 0,6/1кВ Всего по позиции	м	2300	1	2300			54,16			124 568,00
		Всего по позиции										124 568,00
3	ГЭСН33-04-008-03	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, с несколькими жилами при 30 опорах на км Итого прямые затраты ФОТ	км	0,06	1	0,06						1 460,70
		Пр/812-027.0-1 НР Линии электропередачи	%	103		103						813,85
		Пр/774-027.0 СП Линии электропередачи	%	60		60						838,27
		Всего по позиции							46 454,67			488,31
		Всего по позиции										2 787,28
4	Прайс-лист	Провод ПугВн(А)-LS 1х2,5 Б Всего по позиции	м	60	1	60			32,95			1 977,00
		Всего по позиции										1 977,00
5	ГЭСН33-04-014-02	Установка светильников: с лампами светодиодными. Прим. Итого прямые затраты ФОТ	шт	30	1	30						52 457,95
		Пр/812-027.0-1 НР Линии электропередачи	%	103		103						27 673,87
		Пр/774-027.0 СП Линии электропередачи	%	60		60						28 504,09
		Всего по позиции							3 252,21			16 604,32
		Всего по позиции										97 566,36
6	Прайс-лист	Уличный светодиодный светильник 100W 5000K AC230V/ 50Hz цвет серый (IP65), производитель:FERON Артикул:SP3040 41550 Всего по позиции	шт	30	1	30			3 465,37			103 961,10
		Всего по позиции										103 961,10
7	Прайс-лист	Зажим прокалывающий ответвительный P1X-95 16-95 мм2 / 1,5-10 мм2 PROxima EKF p-1x-95 Всего по позиции	шт	60	1	60			113,40			6 804,00
		Всего по позиции										6 804,00
8	Прайс-лист	Кронштейн для уличных (консольных) светильников, посадочный диаметр 48мм, серый, ДС-1 от компании Ферон Артикул 41427 Всего по позиции	шт	30	1	30			432,96			12 988,80
		Всего по позиции										12 988,80
9	Прайс-лист	Лента бандажная ЛМ-50 (50м) IEK Артикул: UZA-L50 Всего по позиции	шт	2	1	2			3 752,98			7 505,96
		Всего по позиции										7 505,96
10	Прайс-лист	Скрепка СГ-20 (А200 NC 20) (уп.100шт) IEK UZA-50-100 Всего по позиции	шт	1	1	1			1 246,97			1 246,97
		Всего по позиции										1 246,97
11	Прайс-лист	Клемма строительно-монтажная STEKKER для подключения фазных проводников 2 контактные группы, (1 ввод,1вывод на полюс) LD222-422 39035 Всего по позиции	шт	30	1	30			22,05			661,50
		Всего по позиции										661,50
12	Прайс-лист	Комплект промежуточной подвески ES1500 1х10-95 мм2 EKF es-1500 EKF Всего по позиции	шт	88	1	88			400,05			35 204,40
		Всего по позиции										35 204,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции									35 204,40
13	Прайс-лист	Зажим анкерный SO157 2x16-35 мм2 EKF so-157	шт	4	1	4			180,60		722,40
		Всего по позиции									722,40
14	Прайс-лист	Кронштейн анкерный CA1500 EKF ca-1500	шт	4	1	4			185,85		743,40
		Всего по позиции									743,40
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									470 492,36
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									90 609,72
		Эксплуатация машин									54 102,24
		Оплата труда машинистов (Отм)									28 575,53
		Материалы									297 204,87
		Строительные работы									368 380,80
		в том числе:									
		оплата труда									90 609,72
		эксплуатация машин и механизмов									54 102,24
		оплата труда машинистов (Отм)									28 575,53
		материалы									821,34
		накладные расходы									122 760,82
		сметная прибыль									71 511,15
		Монтажные работы									296 383,53
		в том числе:									
		материалы									296 383,53
		Всего									664 764,33
		Всего ФОТ (справочно)									119 185,25
		Всего накладные расходы (справочно)									122 760,82
		Всего сметная прибыль (справочно)									71 511,15
		НДС 20%									132 952,87
		ВСЕГО по смете									797 717,20
		Справочно									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									296 383,53
		затраты труда рабочих					281,17				
		затраты труда машинистов					81,988				

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

* Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

* Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.