

Приложение № 3
 Утверждено приказом Министра РФ от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
 УТВЕРЖДАЮ
 Глава муниципального образования
 Черноярский сельсовет Саратовского района Саратовской области
 О.С. Понамаренко
 "22" августа 2024 года



Наименование программного продукта
 Наименование редакции сметных нормативов
 Реквизиты приказа Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
 Реквизиты письма Министра России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
 Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
 Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
 Наименование субъекта Российской Федерации
 Наименование зоны субъекта Российской Федерации

ГРАНД-Смета, версия 2023.2
 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Министра России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Министра России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр. Приказ Министра России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Министра России от 11.05.2023 №335/пр, Приказ Министра России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Министра России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Министра России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Министра России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Министра России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Министра России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Министра России от 13.05.2024 №323/пр
 Письмо Министра России от 23.05.2024 № 29044-ИФ/09
 Приказ Министерства строительства; жилищно-коммунального; дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области от 16.02.2024 № 42-пр
 56. Оренбургская область
 Оренбургская область

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №

Ремонт гравийного покрытия части ул. Центральная, ул. Мусы Джалиля, ул. Новая, части ул. Тукая в с. Аблязово Саратовского района Оренбургской области
 (наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом
 Основание (проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен II квартал 2024 года

Сметная стоимость	1 704,14 тыс.руб.		
в том числе:			
строительных работ	1 420,12 тыс.руб.	Средства на оплату труда рабочих	57,08 тыс.руб.
монтажных работ	0,00 тыс.руб.	Средства на оплату труда машинистов	53,95 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.	Нормативные затраты труда рабочих	203,85 чел./ч.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.	Нормативные затраты труда машинистов	129,93 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Новый раздел											
1	ГЭСН27-03-001-04	Исправление профиля оснований гравийных: без добавления нового материала Объем=3948 / 1000	1000 м2			3,948					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			139,08804					39 274,29
		1-100-26 Средний разряд работы 2,6 (ср 2,6)	чел.-ч	35,23		139,08804			282,37		39 274,29
		2 ЭМ									131 401,63
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			67,9056					27 414,27
	91.01.01-016	Бульдозеры-рыхлители на тракторе, мощность 132 кВт (180 л.с.)	маш.час	1,11		4,38228	2 349,78	1,44	3 383,66		14 828,23
	4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	1,11		4,38228			441,97		1 936,84
	91.01.02-004	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.час	2,83		11,17284	1 299,64	1,26	1 637,55		18 296,08
	4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	2,83		11,17284			441,97		4 938,06
	91.08.03-016	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т	маш.час	6,38		25,18824			1 715,66		43 214,46
	4-100-050	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	6,38		25,18824			378,13		9 524,43
	91.08.03-018	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 13 т	маш.час	4,66		18,39768			2 386,65		43 908,82
	4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	4,66		18,39768			441,97		8 131,22
	91.13.01-038	Машины поливочные, вместимость цистерны 6 м3	маш.час	2,22		8,76456	1 043,14	1,22	1 272,63		11 154,04
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	2,22		8,76456			329,02		2 883,72
		4 М									1 903,33
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	15		59,22	35,71	0,9	32,14		1 903,33
		Итого прямые затраты									199 993,52
		ФОТ									66 688,56
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147					98 032,18
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134					89 362,67
		Всего по позиции							98 122,69		387 388,37
2	ГЭСН27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня Объем=(887*4*0,08) / 100	100 м3			2,8384					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			61,30944					16 860,10
		1-100-23 Средний разряд работы 2,3 (ср 2,3)	чел.-ч	21,6		61,30944			275,00		16 860,10
		2 ЭМ									139 658,41
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			58,47104					25 063,26
	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.час	2,59		7,351456	887,54	1,44	1 278,06		9 395,60
	4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	2,59		7,351456			441,97		3 249,12
	91.01.02-004	Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.час	2,3		6,52832	1 299,64	1,26	1 637,55		10 690,45
	4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	2,3		6,52832			441,97		2 885,32
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.час	2,46		6,982464			1 629,79		11 379,95
	4-100-050	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	2,46		6,982464			378,13		2 640,28
	91.08.03-030	Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т	маш.час	12,21		34,656864	2 391,60	1,26	3 013,42		104 435,89
	4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	12,21		34,656864			441,97		15 317,29
	91.13.01-038	Машины поливочные, вместимость цистерны 6 м3	маш.час	1,04		2,951936	1 043,14	1,22	1 272,63		3 756,72
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,04		2,951936			329,02		971,25
		4 М									638,58
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	7		19,8688	35,71	0,9	32,14		638,58
		Итого прямые затраты									182 220,35
		ФОТ									41 923,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147					61 627,34
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134					56 177,30
		Всего по позиции							105 702,15		300 024,99
3	ФСБЦ-02.2.05.04-2094	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1200, фракция 20-40 мм Объем=283,84*1,26	м3			357,638	2 838,95	0,33	936,85		335 053,16
		Всего по позиции							936,85		335 053,16
4	ГЭСН27-04-001-02	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы Объем=24 / 100	100 м3			0,24					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,456					950,40
		1-100-23 Средний разряд работы 2,3 (ср 2,3)	чел.-ч	14,4		3,456			275,00		950,40
		2 ЭМ									8 058,43
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			3,5544					1 469,82
		91.01.02-004 Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.час	1,93		0,4632	1 299,64	1,26	1 637,55		758,51
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	1,93		0,4632			441,97		204,72
		91.06.05-011 Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.час	4,76		1,1424			1 629,79		1 861,87
		4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	4,76		1,1424			378,13		431,98
		91.08.03-030 Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т	маш.час	7,08		1,6992	2 391,60	1,26	3 013,42		5 120,40
		4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	7,08		1,6992			441,97		751,00
		91.13.01-038 Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.час	1,04		0,2496	1 043,14	1,22	1 272,63		317,65
		4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,04		0,2496			329,02		82,12
		4 М									54,00
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	7		1,68	35,71	0,9	32,14		54,00
		Итого прямые затраты									10 632,65
		ФОТ									2 420,22
	Пр/812-021.0-1	НР Автомобильные дороги	%	147		147					3 657,72
	Пр/774-021.0	СП Автомобильные дороги	%	134		134					3 243,09
		Всего по позиции							72 222,75		17 333,46
5	ФСБЦ-02.2.04.03-0003	Смесь песчано-гравийная природная	м3			29,28	951,95	0,99	942,43		27 594,35
		Всего по позиции							942,43		27 594,35
Раздел 2. Новый Раздел											
8	02-15-1-01-0030	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км	т			-511,71			252,32		-129 114,67
		Всего по позиции							252,32		-129 114,67
6	02-15-1-01-0179	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 179 км (Медногорск-Аблязово)	т			511,71			906,64		463 936,75
		Всего по позиции							906,64		463 936,75
9	02-15-1-02-0030	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с переходным (бульжным, щебеночным, гравийным) дорожным покрытием на расстояние 30 км	т			-46,85			330,72		-15 494,23
		Всего по позиции							330,72		-15 494,23
7	02-15-1-02-0076	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с переходным (бульжным, щебеночным, гравийным) дорожным покрытием на расстояние 76 км	т			46,85			712,77		33 393,27
		Всего по позиции							712,77		33 393,27
		Итого по смете:									1 108 115,15
		Итого прямые затраты (справочно)									1 108 115,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									57 084,79
		Эксплуатация машин									279 118,47
		Оплата труда машинистов (Отм)									53 947,35
		Материалы									365 243,42
		Перевозка									352 721,12
		Строительные работы									1 420 115,45
		Строительные работы									1 067 394,33
		в том числе:									
		оплата труда									57 084,79
		эксплуатация машин и механизмов									279 118,47
		оплата труда машинистов (Отм)									53 947,35
		материалы									365 243,42
		накладные расходы									163 217,24
		сметная прибыль									148 783,06
		Перевозка									352 721,12
		Итого ФОТ (справочно)									111 032,14
		Итого накладные расходы (справочно)									163 217,24
		Итого сметная прибыль (справочно)									148 783,06
		НДС 20%									284 023,09
		ВСЕГО по смете									1 704 138,54

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.